

Vagabond Haven

FÆRDIGBYGGET · SNART KLAR

Evergreen 727

96 545 € ekskl. moms

fra 370 € om måneden*



Vores modulhus Evergreen forener komforten i et større hjem med det gennemtænkte design og det kvalitetshåndværk, der kendetegner alle vores tiny houses. Huset består af to sømløst sammenbyggede moduler og har en rummelig, moderne planløsning med god plads til at slappe af, arbejde og leve. Huset kan snart leveres.

41 m²
BOLIGAREAL

6
SOVEPLADSER

8,3 × 6 × 4 m
LÆNGDE × BREDDE × HØJDE

PLANTEGNING



















Det er der i huset

EKSTERIØR

- Modulhus Evergreen 8,3 x 6,06 x 4 m (to sammenkoblede moduler)
- Træskelet på en stålramme
- Tag og udvendige hjørner: stål
- Isolering: mineraluld 20 cm
- Facade: lodret ThermoWood + metalplade
- 2 separate soveværelser og entré
- Massiv hoveddør
- 2 dobbelte terrassedøre
- 5 PVC-vinduer med 3-lags glas
- Laminatgulv i stue, soveværelser og entré
- Laminatgulv i badeværelset
- Møbler i MDF
- El og belysning: LED-lamper, væglamper, alle ledninger i flexrør, eltavle med automatsikringer, velplacerede stikkontakter og kontakter
- Europæisk standard (3-faset 400 V 32 A)
- Stikkontakt type F (Schuko)
- Pendellampe over spisebordet
- Røgalarmer
- VVS-installation: rør skjult i væggene

BADEVÆRELSE

- Hjørnebruseniche 80 x 80 cm, helt i glas
- Væghængt toilet
- Skab med håndvask
- Bordplade over pladsen til vaskemaskine
- Forberedelse til vaskemaskine
- Skab til vandvarmer
- Elektrisk vandvarmer 50L (Ariston)
- 2 åbne hylder
- Rundt LED-spejl 60 cm
- Håndklæderadiator i badeværelset (sort)
- FIBO på vægge og loft
- Dør med ventilationsudskæring

KØKKEN

- Køkkensæt
- Skab med 3 skuffer
- Vaskeskab
- Skab til indbygget opvaskemaskine
- Skab til ovn
- Skab med indbygget emhætte + skab ovenover
- Vægskab med låger og hylder x2
- Åbent vægskab med hylde
- Små vægskabe med låger x3 (over det åbne skab og over bogreolen)
- Vægskab med to låger (over entréen)
- Elovn
- Indbygget opvaskemaskine (forberedelse inkluderet)

STUE

- Spisebord til seks personer 70 x 180 cm
- Stole x3
- Træbænk med hylder ved bordet
- Langt åbent vægskab med rum (under TV'et)
- Forberedelse til eget TV
- Stor reol

HOVEDSOVEVÆRELSE

- Indbygget garderobeskab
- Forberedelse til eget TV
- Svingdør

LILLE SOVEVÆRELSE

- Svingdør

ENTRÉ

- Indbygget garderobeskab

OPVARMNING

- Aircondition med 3 indendørsenheder (2 udendørsenheder)
- Elektrisk håndklæderadiator i badeværelset (sort)
- Gulvvarme i stuen
- Gulvvarme i det store soveværelse
- Gulvvarme i det lille soveværelse
- Gulvvarme i entré og køkken
- Gulvvarme i badeværelset

ANDET

- Indvendige persienner
- Ventilationsanlæg med varmegenvinding (vægmonteret, udskifter brugt luft med frisk luft)
- Forberedelse til solcelleanlæg
- Smart elmåler i eltavlen
- Forberedelse til fiberforbindelse

YDELSER

- Montering og nivellering

PRIS

96 545 € ekskl. moms

fra 370 € om måneden*

PRIS INKLUSIVE MOMS	
8,1 %	**104 365 €**
19 %	**114 889 €**
20 %	**115 854 €**
21 %	**116 819 €**
22 %	**117 785 €**
23 %	**118 750 €**
24 %	**119 716 €**
25 %	**120 681 €**
25,5 %	**121 164 €**

Momsen i det land, huset leveres til, gælder. Leveringen beregnes til din adresse.

Næste skridt

1. Reservér huset: skriv eller ring til os, eller brug husets side.
   vagabondhaven.com/da/properties/evergreen-evergreen-727 →
2. Se et lignende hus: de fleste fremvisninger er hos vores kunder.
   vagabondhaven.com/da/book-a-viewing →
3. Planlæg økonomien: vores finansieringsside viser mulighederne i dit land.
   vagabondhaven.com/da/financing →

Huset online
vagabondhaven.com/da/properties/evergreen-evergreen-727

Vagabond Haven
Geijersgatan 46B, 752 26 Uppsala,
Sweden
+46 (0)18 25 88 99
info@vagabondhaven.com

* Eksempel: 75 % af prisen finansieret over 25 år til 3,6 %, det laveste tal på vores finansieringsside. Dit eget tal afhænger af dit land og din långiver.