Vagabond Haven



FÄRDIGBYGGT · SNART KLART

Evergreen 727

96 545 € exkl. moms

från 370 € i månaden*



Vårt modulhus Evergreen förenar komforten i ett större hem med den genomtänkta designen och det kvalitetshantverk som kännetecknar alla våra tiny houses. Huset består av två sömlöst sammanbyggda moduler och har en rymlig, modern planlösning med gott om plats att koppla av, arbeta och leva. Huset finns snart tillgängligt för leverans.

41 m²
BOYTA

6
SOVPLATSER

8,3 × 6 × 4 m
LÄNGD × BREDD × HÖJD

PLANRITNING



















Det här finns i huset

EXTERIÖR

- Modulhus Evergreen 8,3 x 6,06 x 4 m (två sammankopplade moduler)
- Trästomme på en stålram
- Tak och ytterhörn: stål
- Isolering: mineralull 20 cm
- Fasad: vertikal ThermoWood + plåt
- 2 separata sovrum och entréhall
- Massiv entrédörr
- 2 dubbla terrassdörrar
- 5 PVC-fönster med 3-glas
- Laminatgolv i vardagsrum, sovrum och entréhall
- Laminatgolv i badrummet
- Möbler i MDF
- El och belysning: LED-lampor, vägglampor, all kabeldragning i flexrör, elcentral med automatsäkringar, väl placerade uttag och strömbrytare
- Europeisk standard (3-fas 400 V 32 A)
- Uttag typ F (Schuko)
- Taklampa ovanför köksbordet
- Brandvarnare
- VVS-installation: rören dolda i väggarna

BADRUM

- Hörnduschkabin 80 x 80 cm, helt i glas
- Vägghängd toalett
- Skåp med handfat
- Bänkskiva ovanför platsen för tvättmaskin
- Förberedelse för tvättmaskin
- Skåp för varmvattenberedare
- Elektrisk varmvattenberedare 50L (Ariston)
- 2 öppna hyllor
- Rund LED-spegel 60 cm
- Handdukstork i badrummet (svart)
- FIBO på väggar och tak
- Slagdörr med ventilationsöppning

KÖK

- Köksset
- Skåp med 3 lådor
- Diskbänksskåp
- Skåp för inbyggd diskmaskin
- Skåp för ugn
- Skåp med inbyggd fläkt + skåp ovanför
- Väggskåp med dörrar och hyllor x2
- Öppet väggskåp med hylla
- Små väggskåp med dörrar x3 (ovanför det öppna skåpet och ovanför bokhyllan)
- Väggskåp med två dörrar (ovanför entrén)
- Elugn
- Inbyggd diskmaskin (förberedelse ingår)

VARDAGSRUM

- Matbord för sex personer 70 x 180 cm
- Stolar x3
- Träbänk med hyllor vid bordet
- Långt öppet väggskåp med fack (under TV:n)
- Förberedelse för egen TV
- Stor bokhylla

HUVUDSOVRUM

- Inbyggd garderob
- Förberedelse för egen TV
- Slagdörr

LITET SOVRUM

- Slagdörr

ENTRÉHALL

- Inbyggd garderob

UPPVÄRMNING

- Luftkonditionering med 3 inomhusenheter (2 utomhusenheter)
- Elektrisk handdukstork i badrummet (svart)
- Golvvärme i vardagsrummet
- Golvvärme i det stora sovrummet
- Golvvärme i det lilla sovrummet
- Golvvärme i entréhallen och köket
- Golvvärme i badrummet

ÖVRIGT

- Persienner invändigt
- Värmeåtervinningsaggregat (väggmonterat, byter ut använd luft mot frisk luft)
- Förberedelse för solcellsanläggning
- Smart elmätare i elcentralen
- Förberedelse för fiber

TJÄNSTER

- Montering och nivellering

PRIS

96 545 € exkl. moms

från 370 € i månaden*

PRIS INKLUSIVE MOMS

8,1 %	**104 365 €**
19 %	**114 889 €**
20 %	**115 854 €**
21 %	**116 819 €**
22 %	**117 785 €**
23 %	**118 750 €**
24 %	**119 716 €**
25 %	**120 681 €**
25,5 %	**121 164 €**

Momsen i landet där huset levereras gäller. Leveransen beräknas till din adress.

Nästa steg

1. Reservera huset: hör av dig via mejl eller telefon, eller via husets sida.
   vagabondhaven.com/sv/properties/evergreen-evergreen-727 →
2. Se ett liknande hus: de flesta visningar sker hos våra kunder.
   vagabondhaven.com/sv/book-a-viewing →
3. Planera ekonomin: vår finansieringssida visar vägarna i ditt land.
   vagabondhaven.com/sv/financing →

Huset online
vagabondhaven.com/sv/properties/evergreen-evergreen-727

Vagabond Haven
Geijersgatan 46B, 752 26 Uppsala,
Sweden
+46 (0)18 25 88 99
info@vagabondhaven.com

* Exempel: 75 % av priset finansierat på 25 år till 3,6 %, den lägsta siffran på vår finansieringssida. Din egen siffra beror på ditt land och din långivare.